

उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान में आवासीय भवनों/कार्यालयों/अनुरक्षण/पुताई बुनाई प्रयोगशाला एवं प्लेसमेन्ट सेल/में पार्टेशन/बाउण्ड्रीवाल का टेण्डर।

निविदा खोलने की तिथि 29.01.2016 एवं समय दोपहर 12.00 बजे निदेशक कक्ष।

1. फर्म को आयकर एवं व्यापार कर विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
2. समस्त निविदा दाताओं हेतु अर्नेस्ट मनी की 2 प्रतिशत धनराशि निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा प्रपत्र विज्ञापन की तिथि से दिनांक 28.1.2016 तक अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा उसी दिन सायं 5.00 बजे तक निविदायें जमा की जा सकती हैं।
4. निविदा स्वीकृत होने पर फर्म को बिल का 10 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी मनी के रूप में धनराशि जमा करनी होगी। जो कार्य संतोषजनक होने पर कार्य समाप्ति के छः माह पश्चात् वापस की जायेगी।
5. निविदा स्वीकृत होने पर फर्म को दिनांक 31.3.2016 तक काम को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना भी होगा।
6. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का होगा। जिसकी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
7. निविदा डालने के दिन अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में डाली जायेगी अथवा खोली जायेगी।
8. निविदा रू0 500/- की धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट देकर कय की जा सकती है।
9. निविदा संस्थान के वेबसाइट [www.uptti.ac.in](http://www.uptti.ac.in) से डाउस लोड किया जा सकता है। निविदा मूल्य जैसा उपरोक्त में अंकित है। बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, यूपीटीटीआई, कानपुर के नाम से होगा।
10. कोई भी निविदाकर्ता जिसका अपराधिक रिकार्ड है, वे निविदा में भाग नहीं ले सकता है।
11. कार्य का क्षेत्रफल/मात्रा घट बढ़ सकती है। फर्म को भुगतान वास्तविक माप के आधार पर किया जायेगा।
12. निविदादाता राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं संस्था का कोई कर्मचारी अथवा उसके रिश्तेदार टेण्डर में भाग नहीं ले सकता है।
13. सशर्त निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
14. संस्थान में कार्य की अनुमानित लागत 24.00 लाख है।
15. संस्थान के आवासीय भवनों, निदेशक कार्यालय एवं क्लासरूम की पुताई उच्च कोटि के पेन्ट जैसे नेरोलक, एशियन, बर्जर से की जानी है। एवं मरम्मत सम्बन्धी व अन्य कार्य में लगने वाली सामग्री आई0एस0आई0 ब्रान्ड की होनी चाहिए।
16. फर्म को पिछले तीन वर्षों में किसी सरकारी/अर्धसरकारी विभागों एवं संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
17. लोक निर्माण विभाग की सिड्यूल दरों से ऊँची दर मान्य नहीं होगी। तुलना बाजार दर के आधार पर होगी। बाजार दर से अधिक पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी। तथा निविदा दाता को हुई क्षतिपूर्ति के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
18. फर्म के पास कम से कम रू0 10.00 लाख का जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियर प्रमाण पत्र होना चाहिए या चार्टर्ड एकाउन्ट द्वारा 2 साल का आडिट किया हुआ बैलेन्स सीट होना चाहिए।
19. कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं कार्य कारी एजेन्सी की होगी।
20. टेण्डर की प्रक्रिया किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पास सुरक्षित होगा।
21. कार्य संतोषजनक न होने पर भुगतान संभव नहीं होगा।
22. जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
23. निर्धारित अवधि में कार्य न करने की दशा में प्रतिदिन की दर से रू0 500/- जुर्माना फर्म को संस्थान में जमा करना होगा।
24. भुगतान चार चरणों में जो समिति की संस्तुति पर कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने की दशा में किया जायेगा।
25. वांछित प्रपत्र ही निविदा के साथ संलग्न करें।
26. टेक्निकल बिल एवं फाइनेन्सियल बिल अलग-अलग सील्ड लिफाफे में लिया जायेगा

निदेशक,  
उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान,  
कानपुर।

**Bill of Quantities**

Sl. No.	Description of Work	Qty.	Unit	Rate	Amount to be quoted by the bidder
1.	Scraping old color and finishing wall with two coat of water proofing cement paint including supply of all material and labor etc. Our outer surface of residential building of the institute. (Make: Nerolac/Birger/Asian.	7000 Sqm.			
2.	Scraping old color and finishing wall with two coat of oil bound distemper including supply of all material, labour etc. our inner surface of residential building and classroom of the institute (Make: Nirolac/Berger/Asian)	19000 Sqm.			
3.	Dismantling of existing plaster and making 15 mm thick cement plaster with 1:4 ratio of amount and coarse sand including supply of all material, labor etc.	600 Sqm.			
4.	Painting on wood work of previously painted old surface (doors + windows (Make: Nerolac/Berger/Asian	Doors- 619 Sqm Windows- 266 Sqm			
5.	Painting on Iron work (Grill) Nerolac/Berger/Asian	170 Sqm			
6.	Making of Aluminum Grill in Placement Cell Make: Hindalco	41 Sqm.			
7.	Partition of Director office with 1.5 mm Aluminum section 1.75x1.75 inch A.P.P Sheet 4 mm glass, 5 mm door with handle etc. Make: Hindalco	26 Sqm			
8.	Making a cabin in weaving lab with 1.5 mm Aluminum sector 1.75x1.75 inch A.P.P sheet 4 mm glass, 5 mm door with handle etc, (Make:Hindalco) and fall ceiling zypsum board fitting with G.I channel.	24 Sqm.			
9.	Construction boundary wall (a) Digging L-56m, W-0.6m, H-0.6m (b) Foundation (Cement: sand, Ratio: 1:4) Base- L-56m, W-0.6m, H-0.1m Brick Work- L-56m, W-0.6m, H-0.3556m (c) Boundary Wall (1:4) Brick Work- L56m W-0.2286 H, 2.5 m (d) Plaster Wall L-56mxH-2.5 (Cement: sand, ratio 1:4)	20.16 m3 3.36 m3 11.95 m3 32 m3 140 m2			

Gross Total Cost: Rs. ....

We agree to execute the works in accordance with the approved technical specifications at the total contract price of Rs. .... (Amount in Figured) Rs.....)

(Signature & seal of Bidder)